

概要書

件 名 特別養護老人ホーム富竹の里 空調更新工事

概 要

- 1 各居室に壁掛けエアコンを取り付ける
- 2 宿直室 ロッカー室 医務室 仮眠室 洗濯室 廊下 4 に既設のエアコンを移設する
- 3 事務所廊下に壁掛けエアコンを取り付ける
- 4 居室 8 番地の既設天井ファンコイルを撤去し天カセエアコンを取り付ける
- 5 介護士室に天カセエアコンを取り付ける
- 6 廊下 2 南廊下 3 に天カセエアコンを取り付ける
- 7 事務室 1 事務室 2 に壁掛けエアコンを取り付ける
- 8 廊下 2 西 廊下 2 東に天カセエアコンを取り付ける
- 9 居室 1・2・3・4・10・11・13・15 番地の既存エアコンの撤去行う
- 10 新規配管ルートの区画貫通のコア抜きを行い必要な措置をし、各箇所の天井補修を行う
- 11 新規空調用電源 3 相 200V を既存キュービクルに分岐ブレーカーを設け外部壁面にケーブルラックを施設し、CVT60 を配線し動力分電盤 1～5 を設置し各空調機の電源を接続する
- 12 既設移設エアコンの電源を廊下東・西の電灯盤より専用電源の配線を行う
- 13 停電等のタイミングは監理者及び施設に確認の上行う
- 14 工程は監理者及び施設に確認の上作成する